




LEGENDA:
■ GRANICA ZAHVATA PUP-a
OZNAKE I KARAKTERISTIKE SEIZMIČKIH ZONA I PODZONA

OZNAKE ZONA I PODZONA	SEIZMIČKI PARAMETRI (a_{max} i K_s) (K_s za 100 godina)	LITOLŠKI SASTAV TLA	FIZIČKI PARAMETRI		
			V_p (m/s)	V_s (m/s)	σ (KN/m^3)
A	IX 0,160 0,09	TERENI IZGRABENI OD OKAMENJENIH OSNOVNIH STIJENA SA POKRŠINSKIM KVARNIM POKRIVAČEM DEBLJINE DO 5 m.	1780-1790	630-2340	22-27
		DELOVITOSTI VAPNENCI I VAPNENCI	600-1250	250-350	17-18
B	IX 0,220 0,11	TERENI IZGRABENI OD KVARTARNIH SEDIMENTA DEBLJINE 5-15 METARA	700-1400	230-430	13-19
		BARSKA PRASINASTE GLINE SA PROSLJECIMA MULJEVA I TRESETA	1000-1780	350-650	15-20
C	IX 0,260 0,13	TERENI IZGRABENI OD KVARTARNIH SEDIMENTA DEBLJINE 15 DO 30 m.	700-1400	230-430	13-19
		BARSKA PRASINASTE GLINE SA PROSLJECIMA MULJEVA I TRESETA	1400-1780	430-650	18-20
N	ZONA SA DINAMIČKI NESTABILNOM LOKALNOM GEOTEHNIČKOM SREDINOM U USLOVIMA ZEMLJOTRESA				
Cn	VAŽE SEIZMIČKI PARAMETRI ODGOVARAJUĆE ZONE	POTENCIJALNO NESTABILNOG TERENA POTENCIJALNO NESTABILNO PODRUČJE IZGRABENO OD MEKIH BARSKIH PRASINASTIH GLINA SA MULJEVIMA I TRESETIMA SLABIH GEOTEHNIČKIH KARAKTERISTIKA I MOGUĆNOSTU VELIKOG SLJEKANJA TERENA	VAŽE SEIZMIČKI PARAMETRI ODGOVARAJUĆE ZONE		

OČEKIVANA MAX. UBRZANJA TLA (a_{max}) I KOEF. SEIZMIČKOG INTENZITETA (K_s)

SEIZMIČKA ZONA	POVRATNI PERIOD VREMENA	a_{max} (g)	K_s
A	50 god.	0,139	0,07
	100 god.	0,169	0,09
	200 god.	0,181	0,10
B	50 god.	0,195	0,10
	100 god.	0,222	0,11
	200 god.	0,253	0,12
C	50 god.	0,229	0,11
	100 god.	0,262	0,13
	200 god.	0,298	0,15

OSTALE OZNAKE

GRANICA REJONIRANOG URBANOG PODRUČJA	a_{max} (g)	MAX. UBRZANJE TLA
GRANICA SEIZMIČKE ZONE	$f(god)$	POVRATNI PERIOD VREMENA
GRANICA SEIZMIČKE PODZONE	K_s	KOEF. SEIZM. INTENZITETA
IZOLINIJU JEDNAKE DEBLJINE KVARTARNOG DEPOZITA	V_p i V_s	BRZINE ELASTIČNIH LONGITUDINALNIH I TRANSVERZALNIH
SEIZMIČKI INTENZITET	σ	ZAPREMINSKA TEŽ. MATERIJALA

▲ MM-18 MJERNO MJESTO MIKROSEIZMIČKOG NEMIRA TLA
● S-7 ISTRAŽNA BUŠOTINA
● S-2 BUŠOTINA U KOJOJ JE IZVRŠENO MJERENJE SEIZMIČKIH BRZINA
△ 2 MJERNO MJESTO MIKROOSCILACIJA OBJEKTA
● GTM-3 GEOTEHNIČKI MODEL

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN STON — STARI GRAD

PRIKAZ SEIZMIČKE MIKRORAJONIZACIJE STONA SA SITUACIJOM IZVEDENIH GEOFIZIČKIH RADOVA

MJ. 1:1000

ZAVID ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE OPĆINE DUBROVNIK

BROJ : PP-16-003/88

22